OBEC ŠUMICE
Šumice 400, 687 31 Šumice
tel.: 572 691 206
ZLÍNSKÝ KRAJ

Plán na obnovu vodohospodářského zařízení v obci Šumice

(zpracováno dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

obec Šumice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Období plánu: 2026–2035

Zpracovatel: Mgr. Josef Podešť, starosta obce Šumice

1. Úvod a účel plánu

Identifikační údaje

Vlastník: Obec Šumice
Okres: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský kraj
Předmět plánu: Vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace ve vlastnictví obce.
Časový horizont plánu: 10 let (s průběžnou aktualizací).

Plán financování obnovy je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Slouží k systematickému plánování finančních prostředků potřebných na udržení technického stavu vodohospodářského majetku obce.

1.1 Cíl dokumentu

- Zajistit systematickou obnovu vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce.
- Dosáhnout technické a provozní úrovně, která zajistí spolehlivé zásobování pitnou vodou a odkanalizování po celou dobu životnosti zařízení.
- Zajistit finanční krytí obnovy, koordinovat investice a zohlednit jejich plánované načasování v rozpočtu obce.

1.2 Legální rámec

- Povinnost zpracovat takový plán ukládá **zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích**.
- Obsah a strukturu dokumentu upravuje **vyhláška č. 428/2001 Sb. – příloha č. 18**.

---

2. Identifikace vodohospodářského majetku obce

Přehled obnovovaných vodovodních řadů – obec Šumice

Název akce / lokalita	Ulice / část obce	Délka (m)	Rok realizace	Pořizovací cena (Kč)	Cena za 1 m (Kč/m)
Vodovodní řad Za drahou	Za drahou	60	2013	141 681,80	2 361,36
Vodovodní řad Válkovo	Válkovo	122	2022	386 310,92	3 166,48
Nivky 2	Nivky - Habeš	141	2026	479 378	3 399,84
Celkem	—	**323**	—	**1 007 370,72**	—

Přehled obnovovaných úseků splaškové kanalizace – obec Šumice

Název akce / lokalita	Ulice / část obce	Délka (m)	Rok realizace	Pořizovací cena (Kč)	Cena za 1 m (Kč/m)
Splašková kanalizace Nade mlýnem	Nade mlýnem	517,82	2006	1 086 420,94	2 097,40
Splašková kanalizace Za drahou	Za drahou	120	2013	244 795,51	2 039,96
Splašková kanalizace Válkovo	Válkovo	156	2022	667 461,75	4 278,60
Nivky 2	Nivky 2 – Habeš	195	2026	2 282 890	11 707,12
Celkem	—	**988,82**	—	**4 281 568,20**	—

Přehled obnovovaných úseků dešťové kanalizace – obec Šumice

Název akce / lokalita	Ulice / část obce	Délka (m)	Rok realizace	Pořizovací cena (Kč)	Cena za 1 m (Kč/m)
Dešťová kanalizace od čp. 248 k ZD	od domu čp. 248 k ZD	246	2004	3 577 503,00	14 544,73
Dešťová kanalizace Za drahou	Za drahou	120	2013	244 165,34	2 034,71
Dešťová kanalizace Nade mlýnem	Nade mlýnem	260	2006	1 084 024,99	4 169,33
Dešťová kanalizace Stoka „K“	Pod Močidly	219	2016	363 000	1657,53
Dešťová kanalizace Válkovo	Válkovo	54	2022	665 743,52	12 328,58
Celkem	—	**899**	—	**5 934 436,85**	—

3. Hodnocení stavu majetku

3.1 Opotřebení a životnost

- Vodovodní infrastruktura obce Šumice zahrnuje mimo jiné vodovodní řad v ulici Za drahou o délce 60 m realizovaný v roce 2013 v pořizovací hodnotě 141 681,80 Kč, vodovodní řad Válkovo o délce 120 m realizovaný v roce 2022 v pořizovací hodnotě 386 310,92 Kč a vodovodní řad v lokalitě Nivky 2 realizovaný v roce 2026. Celková pořizovací hodnota těchto úseků činí 1 007 370,72 Kč při celkové délce 323 m. Tyto úseky budou zahrnuty do dlouhodobého plánu obnovy vodovodního majetku obce s ohledem na jejich stáří, technický stav a předpokládanou životnost. Pokud použijeme běžnou životnost vodovodu 80 let, pak roční potřeba obnovy je 1 007 370,72 / 80 = 12 592,13 Kč / rok

- Splašková kanalizace obce Šumice zahrnuje úsek v ulici Nade mlýnem o délce 517,82 m realizovaný v roce 2006 v pořizovací hodnotě 1 086 420,94 Kč, dále úsek v ulici Za drahou o délce 120 m realizovaný v roce 2013 v hodnotě 244 795,51 Kč, úsek v lokalitě Válkovo o délce 156 m realizovaný v roce 2022 v hodnotě 667 461,75 Kč a úsek v lokalitě Nivky 2 o délce 195 m realizovaný v roce 2026 v hodnotě 2 282 890 Kč. Celková délka těchto úseků činí 988,82 m a jejich celková pořizovací hodnota je 4 281 568,20 Kč. Tyto části budou zahrnuty do dlouhodobého plánu obnovy kanalizační sítě s ohledem na jejich technický stav, stáří a předpokládanou životnost. Při obvyklé životnosti kanalizace 90 let: Roční potřeba obnovy = 4 281 568,20 / 90 = 47 572,98 Kč / rok

- Dešťová kanalizace ve vlastnictví obce Šumice zahrnuje úsek od domu čp. 248 k ZD o délce 246 m realizovaný v roce 2004 v pořizovací hodnotě 3 577 503,00 Kč, dále úsek v ulici Za drahou o délce 120 m realizovaný v roce 2013 v pořizovací hodnotě 244 165,34 Kč, úsek v ulici Nade mlýnem o délce 260 m realizovaný v roce 2006 v pořizovací hodnotě 1 084 024,99 Kč, úsek v ulici Pod Močidly o délce 219 m v pořizovací hodnotě 363 000 Kč a úsek v lokalitě Válkovo o délce 54 m realizovaný v roce 2022 v pořizovací hodnotě 665 743,52 Kč. Celková délka uvedených úseků dešťové kanalizace činí 899 m při celkové pořizovací hodnotě 5 934 436,85 Kč. Tyto úseky jsou zahrnuty do dlouhodobého plánu obnovy kanalizační infrastruktury obce. Při obvyklé životnosti dešťové kanalizace 90 let: Roční potřeba obnovy = 5 934 436,85 / 90 = 65 938,19 Kč / rok

Vodovod – opotřebení k roku 2026

Lokalita	Rok realizace	Stáří v r. 2026 (let)	Životnost (let)	Opotřebení (%)
Za drahou	2013	13	80	16,25 %
Válkovo	2022	4	80	5,00 %
Nivky 2	2026	0	80	0,00 %

Splašková kanalizace – opotřebení k roku 2026

Lokalita	Rok realizace	Stáří v r. 2026 (let)	Životnost (let)	Opotřebení (%)
Nade mlýnem	2006	20	90	22,22 %
Za drahou	2013	13	90	14,44 %
Válkovo	2022	4	90	4,44 %
Nivky 2	2026	0	90	0,00 %

Dešťová kanalizace – opotřebení k roku 2026

Lokalita	Rok realizace	Stáří v r. 2026 (let)	Životnost (let)	Opotřebení (%)
od čp. 248 k ZD	2004	22	90	24,44 %
Za drahou	2013	13	90	14,44 %
Nade mlýnem	2006	20	90	22,22 %
Pod Močidly	2016	10	90	11,11 %
Válkovo	2022	4	90	4,44 %

Opotřebení vodohospodářského majetku bylo stanoveno k roku 2026 na základě stáří jednotlivých staveb a jejich obvyklé technické životnosti (vodovod 80 let, kanalizace 90 let). Výpočet byl proveden lineární metodou jako podíl stáří a celkové životnosti. Nejvíce zatíženými úseky jsou dešťová kanalizace v trase od čp. 248 k ZD (24,44 %) a splašková kanalizace v ulici Nade mlýnem (22,22 %), které je vhodné v dlouhodobém horizontu sledovat z hlediska technického stavu a plánování obnovy.

4. Plán financování obnovy

Plán financování obnovy – VODOVOD (Šumice)

Pořizovací ceny zadaných úseků:

Lokalita	Cena (Kč)
Za drahou	141 681,80
Válkovo	386 310,92
Nivky 2	479 378
Celkem	1 007 370,72

Výpočet: 1 007 370,72 / 80 = cca 12 592,13 Kč / rok

Financování – vodovod

Lokalita	Pořizovací cena (Kč)	Životnost (let)	Roční potřeba obnovy (Kč/rok)
Za drahou	141 681,80	80	1 771,02
Válkovo	386 310,92	80	4 828,89
Nivky 2	479 378	80	5 992,22
Celkem vodovod	1 007 370,72	—	12 592,13

Plán financování obnovy – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (Šumice)

Celková hodnota:

Lokalita	Cena (Kč)
Nade mlýnem	1 086 420,94
Za drahou	244 795,51
Válkovo	667 461,75
Nivky 2	2 282 890
Celkem	4 281 568,20

Výpočet: 4 281 568,20 / 90 = 47 572,98 Kč / rok

Financování – splašková kanalizace

Lokalita	Pořizovací cena (Kč)	Životnost (let)	Roční potřeba obnovy (Kč/rok)
Nade mlýnem	1 086 420,94	90	12 071,34
Za drahou	244 795,51	90	2 719,95
Válkovo	667 461,75	90	7 416,24
Nivky 2	2 282 890	90	25 365,44
Celkem splašková kanalizace	4 281 478,20	—	47 572,98

Plán financování obnovy – DEŠŤOVÁ KANALIZACE (Šumice)

Celková hodnota:

Lokalita	Cena (Kč)
od čp. 248 k ZD	3 577 503,00
Za drahou	244 165,34
Nade mlýnem	1 084 024,99
Pod Močidly	363 000
Válkovo	665 743,52
Celkem	5 934 436,85

Výpočet: 5 934 436,85 / 90 = 65 938,19 Kč / rok

Financování – dešťová kanalizace

Lokalita	Pořizovací cena (Kč)	Životnost (let)	Roční potřeba obnovy (Kč/rok)
od čp. 248 k ZD	3 577 503,00	90	39 750,03
Za drahou	244 165,34	90	2 713,00
Nade mlýnem	1 084 024,99	90	12 044,73
Pod Močidly	363 000	90	4 033,33
Válkovo	665 743,52	90	7 397,10
Celkem dešťová kanalizace	5 934 436,85	—	65 938,19

SOUHRN PLÁNU FINANCOVÁNÍ

Kategorie	Hodnota majetku (Kč)	Roční potřeba (Kč/rok)
Vodovod	1 007 370,72	12 592,13
Splašková kanalizace	4 281 568,20	47 572,98
Dešťová kanalizace	5 934 436,85	65 938,19
Celkem Šumice	**11 230 375,77**	**126 103,30 Kč / rok**

Na základě pořizovacích cen vodohospodářského majetku obce Šumice a obvyklé technické životnosti jednotlivých staveb byla stanovena roční potřeba finančních prostředků na obnovu. Pro vodovod při životnosti 80 let činí roční potřeba 12 592,13 Kč, pro splaškovou kanalizaci při životnosti 90 let činí roční potřeba 47 572,98 Kč a pro dešťovou kanalizaci rovněž při životnosti 90 let činí roční potřeba 65 938,19 Kč. Celková roční potřeba prostředků na obnovu vodohospodářského zařízení obce Šumice tak představuje částku přibližně 126 103 Kč ročně.

7. Zdroje financování

Obnova vodohospodářského zařízení bude financována zejména z:

- příjmů obce,
- dotačních titulů (SFŽP, MMR, kraj),
- případně z úvěrových zdrojů.

Obec zajistí oddělenou evidenci prostředků určených na obnovu majetku.

8. Aktualizace plánu

Plán financování obnovy bude aktualizován nejméně jednou za 5 let nebo při změně hodnoty majetku o více než 10 %, případně při realizaci významných investic.

9. Závěr

Plán financování obnovy vodohospodářského zařízení obce Šumice stanovuje minimální potřebnou výši prostředků pro dlouhodobé udržení provozuschopnosti vodovodu a kanalizací. Dokument slouží jako podklad pro rozpočtové plánování obce a rozhodování o prioritách investic.

OBEC ŠUMICE
Šumice 400, 687 31 Šumice
tel.: 572 691 206
ZLÍNSKÝ KRAJ

VÝPIS USNESENÍ

17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice, konaného dne 10.6.2026

Zahájení:	17:00 hod
Jednání řídil:	Mgr. Josef Podešť
Ověřovatelé zápisu:	Ondřej Kalous, Pavel Lekeš
Omluveni:	Ing. Marek Juřeník
Počet zastupitelů:	14
Zapisovatelka:	Stanislava Maděrová

Program jednání:

1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Zpráva finančního výboru
4. Závěrečný účet MŠ Šumice za rok 2025
5. Závěrečný účet ZŠ Šumice za rok 2025
6. Účetní závěrka obce Šumice za rok 2025
7. Závěrečný účet obce Šumice za rok 2025
8. Plán na obnovu vodohospodářského zařízení v obci Šumice
9. Stanovení počtu zastupitelů obce Šumice pro volební období 2026-2030
10. Diskuze, různé (informace k plnění rozpočtu pro rok 2026)
11. Závěr

Usnesení č. 191/2026

ZO schvaluje Plán na obnovu vodohospodářského zařízení v majetku obce Šumice na období 2026-2035.

V Šumicích 11.6.2026

…….…….
Josef Janíček, místostarosta v.r.

…….……
Mgr. Josef Podešť, starosta v.r.